Nr sprawy: Tech/270-2/PN/2019

Zał. nr 3B do SIWZ

Przedmiary robót

dot. zadania p.n.:
„Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu”

1. Spichlerz dworski z Bronisławia:
- założenie nowego, trzcinowego pokrycia wzdłuż kalenicy,
- usunięcie mchu ze wszystkich połaci dachowych,
- uzupełnienie trzciną brakujących fragmentów poszycia w obu połaciach dachowych i podbicie/wyrównanie okapu dachu,
- montaż nowych żerdzi wzdłuż kalenicy po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym,

WYMIARY:
- długość kalenicy: 8,23 m
- powierzchnia dużej połaci 116,74 m²
- powierzchnia małej połaci 47,72 m²
- powierzchnia całkowita: 328,93 m²

2. Chałupa ze stajnią z Suchej:
- Całkowita wymiana słomianego pokrycia dachowego

WYMIARY:
- powierzchnia dachu nad chałupą 140 m²
- powierzchnia dachu nad przybudówką 50 m²
- powierzchnia całkowita dachu 190 m²

3. Chałupa ze Skórzenna
- założenie nowego, słomianego pokrycia wzdłuż kalenicy

WYMIARY:
- długość kalenicy 8, 60 m
- powierzchnia dachu 73 m²

4. Kuźnia z Jastrzębia
- przełożenie i uzupełnienie dachówki.

WYMIARY:
- powierzchnia dachu 50 m²

5. Remiza z Pływaczewa
- przełożenie i uzupełnienie dachówki.

WYMIARY:
- powierzchnia dachu 45 m²

6. Stodoła z Mikołajskich
- całościowa fumigacja obiektu
- całościowa impregnacja żelowa

WYMIARY:
dł. (z ostatkami): 18,71 m

szer.(z ostatkami): 6,54 m
wys. do okapu 2,78 m
wys. całkowita do kalenicy: 6,22 m

7. Obora z Mikołajskich
- całościowa fumigacja obiektu
- całościowa impregnacja żelowa

WYMIARY:
dł.: 12,57 m
szer.: 6,27 m
wys. do okapu 2,48 m
wys. całkowita do kalenicy: 6,42 m

Uwaga ogólna: Szczegółowy opis prac zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia.