Obiekt przy ul. Rabiańskiej 19, Remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Rabiańskiej 19 w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. ELEWACJA POŁUDNIOWA- OD STRONY UL. POD KRZYWĄ WIEŻĄ		
		1) Zajęcie chodnika i montaż rusztowania		
1		Koszt zajęcia pasa drogowego		
		8,9*1,5	m2	13,350
		razem	m2	13,350
2	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m		
		8,9*13	m2	115,700
		razem	m2	115,700
		2) Prace zabezpieczające		
3	KNR 2-25 0215/02	Montaż zadaszenia prowizorycznego drewnianego nad wejściem do budynku	m2	5,000
4	KNR 2-02 0925/01	Osłony okien folią polietylenową (od str. połud. i płn.)	m2	21,340
		3) Prace remontowo-konserwatorskie		
		3a. Elewacja		
5	KNR 0-17 2608/05	Analogia - Przeprowadzenie badania tynku	m2	75,110
6	KNR 4-01 0701/01	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej	m2	75,110
7	KNR 4-01 0701/01	Odbicie tynków zewnętrznych- z ościeży o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej		
		(1,02*2+0,82)*0,28*13	m2	10,410
		1*(2*0,82+0,780*0,28)	m2	1,858
		2*(2*0,82+0,82)*0,28	m2	1,378
		razem	m2	13,646
8		Naprawa uszkodzeń muru, wymiana zniszczonych cegieł	kpl	1,000
9	TZKNBK VIIIcz1 1-2/01	Wykonanie tynku zewnętrznego kategorii III z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	75,110
10	TZKNBK VIIIcz1 1-2/01	Wykonanie tynku zewnętrznego kategorii III-ościeży z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	13,646
11	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	75,110
12	KNR 2-02 0510/02	Montaż rury spustowej z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm	m	10,000
		3b. Cokół		
13	KNR 4-01 0701/01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej		
		8,5*1,3-1,279	m2	9,771
		razem	m2	9,771
14	TZKNBK VIIIcz1 1-2/01	Wykonanie tynku zewnętrznego kategorii III z przygotowaniem zaprawy cementowej	m2	9,771
15	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania np. farbą elerwacyjną KEIM wg. palety historycznej nr 50004	m2	9,771
		3c. Balustrada i schody		
16		Demontaz istniejącej balustrady	kpl	1,000
17		Wykonanie nowej balustrady stalowej wg. rys. A-09 (3,9 m x 0,82 m), miniowanej + montaż	kpl	1,000
18	KNR 19-01 1311/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów o wym 10x20 mm oraz słupków o wym. 20mmx20mm- na kolor czarny		
		3,5*0,82	m2	2,870

Obiekt przy ul. Rabiańskiej 19, Remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Rabiańskiej 19 w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2,870
19	KNNR 3 0801/03	Zerwanie posadzki betonowej i lastrykowej (podest +stopnice, podstropnice)		
		3,5*0,9	m2	3,150
		12*0,15*0,9	m2	1,620
		0,16*0,9*27	m2	3,888
		razem	m2	8,658
20	KNR 2-02s 1107/04	Wykonanie posadzki lastrykowej na schodach (podest, stopnice i podstopnice) - kolorystyka zg. z rys. A-09	m2	8,658
		II. ELEWACJA PÓŁNOCNA - OD STRONY UL. RABIAŃSKIEJ o szer. 7,52 i wys. 13,36		
		1) Zajęcie chodnika i montaż rusztowania		
21		Koszt zajęcia pasa drogowego (5 zł/m2 za dobę). Przyjmuje się 45 dni		
		7,52 * 1,5	m2	11,280
		razem	m2	11,280
22	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m		
		(0,72+1,98+2,21+1,8+0,81) * 13,36	m2	100,467
		razem	m2	100,467
23		Czas pracy rusztowania (elew. płd i płn.) :100,467+ 110,63=211,09 m2) 692,4 rg/3x0,84=274,76 mg x 0,1= 27,476	m2	211,090
		2) Prace zabezpieczające		
24	KNNR 2 1505/01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	211,090
25	KNNR 2 1506/01	Rusztowanie przyścienne o wysokości do 20m do instalacji odgromowej	m2	211,090
26	KNR 2-02 0925/01	Osłony okien folią polietylenową	m2	21,340
		3) Prace remontowo-konserwatorskie		
27	KNR 0-17 2608/05	Analogia-Przeprowadzenie badania tynku	m2	63,440
28	KNNR-W 3 1005/01	Analogia Oczyszczenie tynku ze starych powłok malarskich za pomocą pompy pod cisnieniem po uprzednim zmiękczeniu.W razie konieczności należy doczyścić ręcznie!	m2	63,440
29	KNNR-W 3 1005/01	Analogia Oczyszczenie tynku ze starych powłok malarskich za pomocą pompy pod cisnieniem po uprzednim zmiękczeniu- ościeży		
		8*(1,02*2+0,82)* 0,28	m2	6,406
		1*(2*0,82+0,62)*0,28	m2	0,633
		2*(2*0,9+0,64)* 0,28	m2	1,366
		razem	m2	8,405
30	KNR-W 2-02 1519/03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną KEIM wg palety historycznej o nr 50027	m2	63,440
31	KNR-W 2-02 1519/03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną KEIM wg palety historycznej o nr 50027-ościeży	m2	8,405
		3a. Cokół		
32	KNR 4-01 0701/01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej		
		(7,59*1,3)- 1*2 - 1,73	m2	6,137
		razem	m2	6,137
33	TZKNBK VIIIcz1 1-2/01	Wykonanie tynku zewnętrznego kategorii III z przygotowaniem zaprawy cementowej	m2	6,137
34	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania np. farbą elerwacyjną KEIM wg. palety historycznej nr 50004	m2	6,137
35	KNNR-W 3 1306/01	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o powierzchni do 1,0m2-oczyszczenie, konserwacja impregnatem hydrifibiwym bezbrawnym	m2	1,000

Obiekt przy ul. Rabiańskiej 19, Remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Rabiańskiej 19 w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		III. STOLARKA OKIENNA +OKIENNICE I DRZWIOWA (elewacja płd i płn) w tym: okna magazynu:(17,56m2+1,152 m2+1,279 m2+1,345 m2)=21,34 m4 ; okiennice deskowe: (4,292 m2+12,55 m2+1,165 m2+1,122 m2 +1,569 m2)=20,7 m2 oraz drzwi wejsciowe: 2,101 m2 i drzwi magazynu: 5,656 m2 + 1,726 m2= 7,38m2		
36		Wykonanie okien magazynu- krosnowych: typ 01- 21 szt o wym. 0,820 x 1,020		
		21*1,02*0,82	m2	17,564
		razem	m2	17,564
37		Wykonanie okiennic deskowych typ OK1 szt. 5 o wym. 1,16x0,74		
		5* 1,16*0,74	m2	4,292
		razem	m2	4,292
38		Wykonanie okiennic deskowych typ OK2 szt. 16 o wym. 1,06x0,74		
		16* 1,06*0,74	m2	12,550
		razem	m2	12,550
39		Wykonanie okien magazynu- krosnowych: typ 02- 2 szt o wym. 0,90 x 0,64		
		2*0,9*0,64	m2	1,152
		razem	m2	1,152
40		Wykonanie okiennic deskowych typ OK1 szt. 5 o wym. 1,04x0,56		
		2* 1,04*0,56	m2	1,165
		razem	m2	1,165
41		Wykonanie okien magazynu- krosnowych: typ 03- 2 szt o wym. 0,78 x 0,82		
		2*0,78*0,82	m2	1,279
		razem	m2	1,279
42		Wykonanie okiennic deskowych typ OK4 szt. 2 o wym. 0,79x0,71		
		2* 0,79*0,71	m2	1,122
		razem	m2	1,122
43		Wykonanie okien magazynu- krosnowych: typ 04- 2 szt o wym. 0,82 x 0,82		
		2*0,82*0,82	m2	1,345
		razem	m2	1,345
44		Wykonanie okiennic deskowych typ OK2 szt. 2 o wym. 1,060x0,74		
		2* 1,06*0,74	m2	1,569
		razem	m2	1,569
45		Wykonanie drzwi wejściowych od strony płd -klepkowych typ Z1 o wym. 1,02 x 2,06		
		1,02 * 2,06	m2	2,101
		razem	m2	2,101
46		Wykonanie drzwi typ Z2 o wym. 2,02 m x 2,80 m- 1 szt		
		2,02*2,8	m2	5,656
		razem	m2	5,656
47		Wykonanie drzwi typ Z3 deskowych o wym. 1,37 m x 1,26 m- 1 szt		
		1,37*1,26	m2	1,726
		razem	m2	1,726
48		Demontaż stolarki budowlanej	m2	30,000
49	KNNR 7 0701/05	Montaż stolarki budowlanej (okien, drzwi, okiennic)		
		30,82	m2	30,820
		20,7	m2	20,700
		razem	m2	51,520
50	KNNR-W 3 1201/01	Czyszczenie parapetów		
		13*0,82*0,6	m2	6,396
		0,78*0,6	m2	0,468
		2* 0,82*0,6	m2	0,984
		8*0,82*0,6	m2	3,936
		1*0,78*0,6	m2	0,468
		2*0,64*0,6	m2	0,768
		razem	m2	13,020
51	KNR 0-26 0639/01	Analogia-hydrofobizacja pow. cegieł parapetów preparatem płynnym FUNKOSIL SNL- natryskowo	m2	13,020
		IV. Malowanie krat w oknach		
52	KNR 19-01 1311/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych na kolor czarny	m2	9,410
		Roboty porządkowe		

Obiekt przy ul. Rabiańskiej 19, Remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Rabiańskiej 19 w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
53	KNR 4-04 1107/01	Wywóz materiału rozbiórkowego z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	1,500
54	KNR 4-04 1107/04	Wywóz materiału rozbiórkowego z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (krotność x19)	t	1,500
55		Koszty składowania na wysypiku miejskim	3 kursy	3,000