Załącznik nr 1A do SWZ

Znak sprawy: Tech/270-5/TP/05/2021

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:
***Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.***

## 1. Prace konserwatorskie w Parku Etnograficznym przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 .w Toruniu:

### 1) Chałupa ze stajnią z Suchej

- całościowe gazowanie/fumigacja obiektu poprzez namiotowanie - zamknięcie fumigowanego obiektu w szczelnym opakowaniu, do którego wprowadzany jest fumigant,
- przeprowadzenie impregnacji całego obiektu żelem owadobójczym.

Kubatura: 472 m3



**2) Chałupa ze Skórzenna**

- całościowe gazowanie/fumigacja obiektu poprzez namiotowanie - zamknięcie fumigowanego obiektu w szczelnym opakowaniu, do którego wprowadzany jest fumigant,
- przeprowadzenie impregnacji całego obiektu żelem owadobójczym.

Kubatura:180m3



**2. Remont pokrycia dachu zagrody z Niedźwiedzia w Olęderskim Parku Etnograficznym przy ul. Mennonitów 14 w Wielkiej Nieszawce :**

- usunięcie żerdzi wzdłuż kalenicy dachu
- usunięcie starej, słomianej strzechy wzdłuż kalenicy dachu
- dołożenie 20 cm poszycia słomianego na całej powierzchni dachu
- założenie nowego, słomianego pokrycia wzdłuż kalenicy,
- montaż nowych żerdzi wzdłuż kalenicy po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym.
- montaż słomianych snopków – wróbli, na obu połaciach wzdłuż kalenicy

- impregnacja przeciwpożarowa nowej warstwy pokrycia dachowego

Wymiary dachu:

- długość kalenicy: 39,16 m
- powierzchnia całkowita dachu 626,00 m²

