Załącznik nr 1B do SWZ

Znak sprawy: Tech/270-5/TP/05/2021

Przedmiary robót budowlano-konserwatorskich
Nazwa zadania:
„Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu”.

Narzuty:	
Koszty pośrednie	
Zysk	
VAT	23,00%

1. Chałupa ze stajnią z Suchej

Lp.	Opis robót	j.m.	nakłady	koszt jedn.	wartość netto
1.	przygotowanie obiektu do gazowania i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi	kpl	1		
2.	Zabezpieczenie przez doszczelnienie folią obiektu tkaniną polyplan	m²	410		
3.	Montaż listw zabezpieczających tkaninę polyplan	m	366		
4.	rozmieszczenie jednostek gazowych	m³	473		
5.	impregnacja	m²	220		
6.	gaz	szt.	10		
7.	wynajem podnośnika koszowego	m-g	25		
8.	robocizna	r-g	298		
9.	przygotowanie pomieszczeń do użytkowania	klp	1		
	razem koszty				
	Zysk 10%				
	Razem netto				
	Razem brutto				

2. Chałupa ze Skórzenna

Lp.	Opis robót	j.m.	nakłady	koszt jedn.	wartość netto
1.	przygotowanie obiektu do gazowania i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi	kpl	1		

2.	Zabezpieczenie przez doszczelnienie folią obiektu tkaniną polyplan	m²	195		
3.	Montaż listw zabezpieczających tkaninę polyplan	m	190		
4.	rozmieszczenie jednostek gazowych	m³	180		
5.	impregnacja	m²	120		
6.	gaz	szt.	5		
7.	wynajem podnośnika koszowego	m-g	18		
8.	robocizna	r-g	266		
9.	przygotowanie pomieszczeń do użytkowania	klp	2		
	razem koszty				
	Zysk 10%				
	Razem netto				
	Razem brutto				

3. Zagroda z Niedźwiedzia

Lp.	Opis robót	j.m.	nakłady	koszt jedn.	wartość netto
1.	Rozebranie pokrycia, słoma, nachylenie do 85 %<analogia> Usunięcie starej słomianej strzechy wzdłuż kalenicy (39,16 mx 0,6x 0,6)	m²	46,99		
	Robocizna Cieśle grupa II Robotnicy grupa I	 r-g r-g	 0,09000 0,09000		
				Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Cena jednostkowa Wartość	
2.	Rozebranie ołacenia połaci dachu, nachylenie do 85 %<analogia> usunięcie żerdzi wzdłuż kalenicy (39,16 mx 0,6x 0,6)	m²	46,99		
	Robocizna Cieśle grupa II Robotnicy grupa I	 r-g r-g	 0,15000 0,15000		
				Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Cena jednostkowa Wartość	

3.	Wymiana ołacenia przy odstępie łat powyżej 24 mm<analogia> Montaż zaimpregnowanych żerdzi wzdłuż kalenicy	m²	46,69		
	Robocizna Cieśle grupa II Robotnicy grupa I	 r-g r-g	 0,17000 0,03000		
	Materiały Żerdzie strugane impregnowane Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	 m³ kg	 0,02000 0,16000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	 %	 1,5		
	Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Cena jednostkowa Wartość				
4.	Krycie dachu słomą, nachylenie dachu 85-120 %, < Ułożenie nowego pokrycia wzdłuż kalenicy>	m²	46,99		
	Robocizna Dekarze grupa II Robotnicy grupa I	 r-g r-g	 1,58000 1,58000		
	Materiały Strzeszak	 szt.	 24,00000		
	Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Cena jednostkowa Wartość				
5.	Krycie dachu słomą, nachylenie dachu 85-120 % <dołożenie 20 cm słomianego pokrycia na całej powierzchni dachu	m²	579,01		
	Robocizna Dekarze grupa II Robotnicy grupa I	 r-g r-g	 0,79000 0,79000		
	Materiały Strzeszak	 szt.	 12,00000		
	Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Cena jednostkowa Wartość				
6.	Montaż słomianych snopków - wróbli co 40 cm	szt.	48,00		
	Robocizna Dekarze grupa II	 r-g	 0,35000		

	Materiały Strzeszak	szt.	1,00000		
					Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Cena jednostkowa Wartość
7.	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych<analogia> impregnacja słomy	m²	626,00		
	Robocizna Robotnicy grupa II Robotnicy grupa I	 r-g r-g	 0,10000 0,22000		
	Materiały Fobos strzecha	 kg	 0,25000		
	Nakłady pomocnicze Materiały inne	 %	 2		
					Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Cena jednostkowa Wartość

Razem	
Razem kosztorys Wartość kosztorysu netto VAT wartość kosztorysu brutto	

	Podsumowanie	netto	brutto
1.	Chałupa ze stajnią z Suchej		
2.	Chałupa ze Skórzenna		
3.	Zagroda z Niedźwiedzia		
	VAT		
	razem		